

Смета на выполнение земляных работ и прокладку утепленного водопровода от скважины в дом, с установкой отсечного крана в доме и кабеля обогрева в водопроводную трубу для защиты ввода от промерзания. Также прокладку силового электрического кабеля от скважины в дом в защитной трубе.

Длина траншеи, м.: 4
Глубина траншеи, м.: 1,8
Ширина траншеи, м.: 0,6

Диаметр водопровода: 32 мм.
Расход более 3 м³/час.
Максимальный напор: 10 бар.

Оборудование и материалы:

| № | Наименование | Обозначение | К-во | Ед. изм. | Цена | Стоимость |
|----|---|----------------------------------|------|----------|-------|-----------|
| 1 | СЫКЛОН Труба скважинная, напорн. ПЭ100 DN25x2,0 PN12,5 SDR 13,6 | СЫКЛОН, Россия | 7 | м | 33р. | 231р. |
| 2 | СЫКЛОН Труба скважинная, напорн. ПЭ100 DN32x3,0 PN16 SDR 11 | СЫКЛОН, Россия | 7 | м | 60р. | 420р. |
| 3 | Unidelta 1004 Переходник прямой D25/R1(HP) | Unidelta, Италия | 1 | шт. | 300р. | 300р. |
| 4 | Unidelta 1003 Переходник прямой D32/R1(HP) | Unidelta, Италия | 2 | шт. | 350р. | 700р. |
| 5 | Тройник NTM 1" x 3/4" x 1" ВР латунный с внутренней резьбой | N.T.M. Италия | 1 | шт. | 280р. | 280р. |
| 6 | Кран шаровой Itap Ideal 098 3/4" HB | Itap Италия | 1 | шт. | 580р. | 580р. |
| 7 | Заглушка NTM 1" HP латунная с наружной резьбой | N.T.M. Италия | 1 | шт. | 98р. | 98р. |
| 8 | Трубный хомут DGR с гайкой 1" (31-36)M8 с дюбелем и шпилькой | TORK, Europe | 4 | шт. | 50р. | 200р. |
| 9 | Теплоизоляция для трубы K-Flex 9 x 35 | K-Flex, Europe | 6 | м | 50р. | 300р. |
| 10 | ПЗ123. Кабель КГ 3x2,5 кв.мм ГОСТ (Электрокабель Кольчугино) | Электрокабель Кольчугино, Россия | 10 | м | 90р. | 900р. |
| 11 | Вилка Makel с/з прямая евро | Makel, Europe | 1 | шт. | 60р. | 60р. |

Итого по оборудованию и материалам: 4 100р.

Монтажные и земляные работы:

| | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|--|----------------|--|
| 1 | Стоимость земляных работ, траншея от кессона к дому с обратной засыпкой. | | | | 4 800р. | |
| 2 | Стоимость монтажных работ, прокладка и утепление водопровода. | | | | 2 400р. | |
| 3 | Сверление двух отверстий Ф35 под водопровод и под трубу с кабелем. | | | | 1 000р. | |
| Итого по монтажу оборудования: | | | | | 8 200р. | |

Сметная стоимость составляет: 12 300р.

По желанию заказчика можно дополнительно установить кабель обогрева для защиты ввода водопровода от промерзания. Комплект кабеля для обогрева труб Thermo FreezeGuard 4м 25 Вт/м. Дополнительная стоимость с комплектом подключения составляет:

| | | | | | | |
|--|---|----------------|---|-------|---------|---------|
| | Комплект кабеля для обогрева труб Thermo FreezeGuard 4м 25 Вт/м | Thermo, Швеция | 1 | комп. | 4 600р. | 4 600р. |
| | Муфта для кабеля обогрева 3/4". | Thermo, Швеция | 1 | шт. | 1 000р. | 1 000р. |
| | TIEMME Футорка HB 1x3/4. | TIEMME Италия | 1 | шт. | 160р. | 160р. |

Итого по кабелю обогрева: 5 760р.

Цены на оборудование и материалы из Европы привязаны к курсу Евро.
Смета составлена в рублях по курсу 1€ = 70 руб.
Окончательный расчет производится в рублях по курсу Евро ЦБ на день оплаты.